

**SPESIFIKASI DAN TEKNIS
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GUDANG KANTOR
RENOVASI GUDANG MERDEKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN PEKERJAAN/SPESIFIKASI TEKNIS	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I.	Pekerjaan Persiapan			
	A. Gudang Barang Inventaris			
	- Pemindahan / penataan kembali barang-barang inventaris kantor.	1 Ls	Rp	- Rp -
	B. Gudang ATK dan Cetakan			
	- Pemindahan barang-barang cetakan dan Pemindahan Arsip ke Gedung Arsip Gunung Sahari.	1 Ls	Rp	- Rp -
II.	Pekerjaan Pembongkaran			
	A. Gudang Barang Inventaris			
	- Pembongkaran Keramik lantai luar dan dalam	53 m ²	Rp	- Rp -
	B. Gudang ATK dan Cetakan			
	1. Pembongkaran pintu besi	1 Unit	Rp	- Rp -
	2. Pongkar dinding tembok dan finishing	8 m ²	Rp	- Rp -
III.	Pekerjaan pemasangan / penggantian			
	A. Gudang Barang Inventaris			
	1. Pekerjaan lantai			
	a. Penyintikan anti rayap, bahan obat cair	12 titik	Rp	- Rp -
	b. Pemasangan keramik lantai luar dan dalam	53 m ²	Rp	- Rp -
	2. Pekerjaan Dinding			
	a. Pemasangan partisi gypsum luar dalam dengan rangka baja ringan finishing	37 m ²	Rp	- Rp -
	b. Pemasangan bouven light	3 set	Rp	- Rp -
	3. Pekerjaan pintu			
	a. Pemasangan Pintu kaca 1 daun pintu dengan kusen dan frame aluminium lengkap dengan aksesoris (kunci dan handle, engsel) finishing.	1 Unit	Rp	- Rp -
	b. Pemasangan Kusen pintu model dua daun dan tralis berikut daun pintu, dengan rangka hollow galvanis uk.161 x 280 cm	2 unit	Rp	- Rp -
	4. Pekerjaan Pengecatan			
	a. Pengecatan dinding dengan menggunakan aquaprof, termasuk kupas cat dan dempul	88 m ²	Rp	- Rp -
	b. Pengecatan dinding gibsum	37 m ²	Rp	- Rp -
	5. Koridor (lahan parkir)			
	- pemasangan pagar rantai dengan tiang besi galvanis 5cm finishing cat zincromate			
	- tiang	6 bh	Rp	- Rp -
	- rantai	20 m ¹	Rp	- Rp -
	- galian cakar ayam 60cm	6 bh	Rp	- Rp -
	- besi cakar ayam 40cm	6 bh	Rp	- Rp -
	- cor cakar ayam	6 bh	Rp	- Rp -

